



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

ที่.....วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายแยกบ้าน
ขามเปี้ยไปบ้านนาจาน - แนวเขตลาดตะเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว(ช่วงที่๓)
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า เลขที่ ๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มิชานและตำแหน่งข้างท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายแยกบ้านขามเปี้ยไปบ้านนาจาน - แนวเขตลาดตะเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว(ช่วงที่๓) บ้านขามเปี้ย หมู่ที่๗ ตำบลบึงคล้า อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาเห็นว่าราคากลางที่เหมาะสมกับการก่อสร้างดังกล่าวคือ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้าในช่วงที่จะดำเนินการจัดจ้าง จึงเห็นสมควรใช้ราคากลางตามรายละเอียดฯ ที่แนบมาด้วย พร้อมนี้คณะกรรมการกำหนดราคาจึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ จันทวงศ์)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
(นายศักดิ์ดา โคตะมี)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
(นางสาวนลินญา ยอดเทพ)

- เห็นควรอนุมัติ


(นายชนะ พรหมอารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

- อนุมัติ


(นายชนะ พรหมอารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้างบ้านขามเปี้ย ม. 7 ต.บึงคล้า อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ

ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง งาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1	งานปรับพื้นผิวทางเดิม								
	1.1 ขนาดเบ้า	480	ตร.ม.	0	0	1.71	821	821	
2	งานไหล่ทาง								
	2.1 ดินลูกรัง	18	ลบ.ม.	78	1,404	99	1,782	3,186	
	งานโครงสร้างและผิวจราจร								
	3.1 ทราयरองพื้น	24	ลบ.ม.	280.37	6,729	99	2,376	9,105	
	3.2 คอนกรีต ค.2 กำลัง 240 กก./ตร.ซม	72	ลบ.ม.	1,490	107,280	436	31,392	138,672	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.067	ตัน	21,355	1,431	3,300	221	1,652	
	4.2 เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.190	ตัน	20,136	3,826	3,300	627	4,453	
	4.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.@ 0.20 มม.#	480	ตร.ม.	25.08	12,038	5	2,400	14,438	
5	งานไม้แบบ								
	5.1 ไม้แบบ	120	เมตร	21.94	2,633	0	0	2,633	
	งานอุดร่อง-ขานแนว								
	6.1 อุดร่อง-ขานแนว	168	เมตร	13.8	2,318	0	0	2,318	
					137,659		39,619		

งานต้นทุน 177,278

factor f 1.3984

รวมงานต้นทุน 247905.5622

ป้าย 3,000

รวมค่าก่อสร้าง 250,906

หมายเหตุ ค่า factor f คัดจาก

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%

เงินประกันผลงาน 0%

น้ำมันโซล่าที่ 24.00-24.99 บาท/ลิตร


พื้นที่ฝนตกชุก 2

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 250,000.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ จันทวงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศักดิ์ดา โศตะมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนลินญา ยอดเทพ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้