

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างตำบล สถานที่ก่อสร้างบ้านบึงคล้าเหนือ ม. 3 ต.บึงคล้า อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ
ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ขาว 516 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร

ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง งาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา หน่วย	จำนวน เงิน		
	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1	งานปรับพื้นผิวทางเดิม								
	1.1 ขนาดเบา	2,580	ตร.ม.	0	0	1.68	4,334	4,334	
2	งานไหล่ทาง								
	2.1 ดินลูกรัง	78	ลบ.ม.	78	6,084	99	7,722	13,806	
3	งานโครงสร้างและผิวจราจร								
	3.1 ทราयरองพื้น	129	ลบ.ม.	280.37	36,168	99	12,771	48,939	
	3.2 คอนกรีต ค.2 กำลัง 240 กก./ตร	387	ลบ.ม.	1,490	576,630	436	168,732	745,362	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.362	ตัน	20,214	7,317	3,300	1,195	8,512	
	4.2 เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.816	ตัน	20,120	16,418	3,300	2,693	19,111	
	4.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.@ 0.20 มม.#	2,850	ตร.ม.	25.08	71,478	5	14,250	85,728	
5	งานไม้แบบ								
	5.1 ไม้แบบ	516	เมตร	21.94	11,321	0	0	11,321	
6	งานอุดร่อง-ขาแนว								
	6.1 อุดร่อง-ขาแนว	568	เมตร	13.13	7,458	0	0	7,458	
					732,874		211,697		

หมายเหตุ ค่าfactor f คิดจาก

-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

-น้ำมัน โซล่าที่ 21.00-21.99 บาท/ลิตร

พื้นที่ฝนตกชุก 2

งานต้นทุน

factor f

รวมงานต้นทุน

ค่าป้าย

รวมค่าก่อสร้าง

944,571

1,4019

1,324,194

3,000

1,327,194

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,327,000.- (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....*พ.พ.*.....ประธานกรรมการ

(นางนิภาพร ขาวสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

(นางชนิดา ญาณเดโช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*อ.วิ*.....กรรมการ

(นางธิดาจันทร์ วิจิต)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ