

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านดอนแพง หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง ตำบลบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ (ฐานราก)	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	0.75	ลบ.ม.	280.37	210.28	99.00	74.25	284.53	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	-	-	398.00	119.40	119.40	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1.....260 กก./ลบ.ม.	0.078	ตัน	2,408.88	187.89	-	-	187.89	
	-ทราย.....0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.186	ลบ.ม.	280.37	52.15	-	-	52.15	
	-กรวด เบอร์ 2.....1.03 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.390	ลบ.ม.	467.29	182.24	-	-	182.24	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:2:4	15.000	ลบ.ม.	-	-	498.00	7,470.00	7,470.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1.....336 กก./ลบ.ม.	5.040	ตัน	2,408.88	12,140.76	-	-	12,140.76	
	-ทราย.....0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	9.000	ลบ.ม.	280.37	2,523.33	-	-	2,523.33	
	-กรวด เบอร์ 2.....1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	16.350	ลบ.ม.	467.29	7,640.19	-	-	7,640.19	
1.5	งานไม้แบบ	65.00	ตร.ม.	450.00	29,250.00	-	-	29,250.00	
	-ไม้คร่าวยึดแบบ.	14.00	ลบ.ฟ.	450.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	-ค่าแรงประกอบไม้แบบ.	140.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,620.00	18,620.00	
	-ตะปู	50.00	กก.	51.40	2,570.00	-	-	2,570.00	
1.6	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็ก RB 6 มม.	0.200	ตัน	21,434.58	4,286.92	4,100.00	820.00	5,106.92	
	-เหล็ก DB 12 มม.	1.091	ตัน	20,673.83	22,555.15	3,300.00	3,600.30	26,155.45	
	-เหล็ก DB 16 มม.	0.620	ตัน	20,136.45	12,484.60	3,300.00	2,046.00	14,530.60	
	-ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	47.90	1,437.00	-	-	1,437.00	

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านดอนแพง หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง ตำบลบึงคล้า จังหวัดปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา								
2.1	เหล็ก C 100x50x20x2.3	19.00	ทอน	553.27	10,512.13	-	-	10,512.13	
2.2	เหล็ก C 125x50x20x2.3	6.00	ทอน	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.3	แปเหล็กลูกขบสังกะสี สำหรับปู 6.00 ม	48.00	ทอน	90.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
2.4	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	757.90	กก.	-	-	10.00	7,579.00	7,579.00	
2.5	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีอิฐ	825.00	แผ่น	14.95	12,333.75	-	-	12,333.75	
2.6	ครอบสันหลังคา	27.00	แผ่น	70.09	1,892.43	-	-	1,892.43	
2.7	ครอบสันตะเข้	19.00	แผ่น	70.09	1,331.71	-	-	1,331.71	
2.8	ครอบปิดชาย	45.00	แผ่น	42.06	1,892.70	-	-	1,892.70	
2.9	ครอบโค้งทางมน	4.00	แผ่น	77.10	308.40	-	-	308.40	
2.10	ครอบโค้งปิดजू	2.00	แผ่น	77.10	154.20	-	-	154.20	
2.11	ค่าแรงมุงหลังคา	75.00	ตร.ม.	-	-	74.00	5,550.00	5,550.00	
2.12	เชิงชายไม้เทียมสำหรับรูป 8" ยาว 3 เมตร	10.00	แผ่น	190.00	1,900.00	45.00	450.00	2,350.00	
2.12	เชิงชายไม้เทียมสำหรับรูป 6" ยาว 3 เมตร	10.00	แผ่น	150.00	1,500.00	45.00	450.00	1,950.00	
2.13	ทาสีกันสนิม	67.00	ตร.ม.	35.00	2,345.00	35.00	2,345.00	4,690.00	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	แผ่นเรียบ 6 มม. โครง C-line	26.00	ตร.ม.	350.00	9,100.00	-	-	9,100.00	เหมารวม
3.2	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รวมปูนทราย)	71.00	ตร.ม.	-	-	247.00	17,537.00	17,537.00	
3.3	อิฐมอดู	9,585.00	ก้อน	2.80	26,838.00	-	-	26,838.00	
3.4	งานฉาบ (รวมปูนทราย)	142.00	ตร.ม.	-	-	134.00	19,028.00	19,028.00	
3.5	หน้าต่างจะจอกอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ 1.20x1.40 ม.	2.00	บาน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	เหมารวม

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าบ้านดอนแพง หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง ตำบลบึงดง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ชุดประตูเหล็กประตูเล็ก ประกอบด้วย รางขบรทุกพร้อมเหล็กตะแกรง ไม้สี่	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	70,000.00	
3.7	ก้ออิฐเต็มแผ่นปล้องควั่น	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	เหมารวม
3.8	ก้ออิฐมอญทไฟเต็มแผ่น -อิฐมอญทไฟ -ปูนทไฟ -คอนกรีตทไฟ	26.00 1,500.00 10.000 10.000	ตร.ม. ก้อน ถุง ถุง	- 45.00 650.00 550.00	- 67,500.00 6,500.00 5,500.00	153.00	3,978.00	3,978.00 67,500.00 6,500.00 5,500.00	เหมารวม
3.9	ทาสีน้ำอะครีลิค ภายใน-ภายนอก	142.00	ตร.ม.	30.00	4,260.00	30.00	4,260.00	8,520.00	
3.10	กระเบื้องเซรามิค 8x8 นิ้วหยาบ	30.00	ตร.ม.	260.00	7,800.00	158.00	4,740.00	12,540.00	
3.11	จุกม้วนได้กันสั่น อลูมิเนียม ยาว 1.2 เมตร	21.00	ท่อน	310.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
3.12	งานลูกกรงเซรามิค	54.00	ชิ้น	100.00	5,400.00	15.00	810.00	6,210.00	
3.13	งานราวบันได	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	เหมารวม
3.14	งานตกแต่งภายในทั้งอาคาร	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	เหมารวม
รวมราคาค่าต้นทุน					545,818.82		125,070.95	670,889.77	
หมายเหตุ ค่า factor คิดจาก				factor f					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% พื้นที่ฝนตกทุก 2				รวมงานต้นทุน					
เงินประกันผลงาน 0% น้ำหนักโบล่าที่ 24.00-24.99 บาท/ลิตร				ป้าย					
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 878,000.- (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง					
				1.3049					
				875,444.06					
				3,000.0					
				878,444.06					

(ลงชื่อ)..... *slm* ประธานกรรมการ

(นางนิภาพร ชัยสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศักดิ์ดา โคตะมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทวีชัย เรืองตระกูล)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

248

249